撤去品リスト

名　称	仕　様	数量	備　考
多機能洗面器	L103CFG	1	撤去処分
台付混合水栓		1	撤去処分
洗面器用手すり	T112CP23	2	撤去処分
汚物流し	SK33（ﾀﾝｸ S-31）	1	撤去処分
同上用自在水栓	13φ（止水栓共）	1	撤去処分
シャワー金具		1	撤去処分
Ｉ型手すり	T112C5（L=1000）	1	撤去処分
多機能便器	CS20AB（ﾀﾝｸ SH30BA、普通便座共）	1	撤去処分
可動手すり	T112HK7R	1	撤去処分
Ｌ型手すり	T112CL9	1	撤去処分
洗濯機パン	PWP800N2W	1	撤去処分
洗濯機用水栓	TW11R	1	撤去処分
特殊浴槽	CH-100	1	撤去処分
逃し弁	25A	2	撤去処分
仕切弁	25A	2	撤去処分
間接排水口	100×32	1	撤去処分
ガス給湯器	屋外壁掛型 24号（配管ｶﾊﾞｰ共）	1	撤去処分
仕切弁	20A	1	撤去処分
フレキシブル継手	20A×300L	2	撤去処分
ガスコック	15A	1	撤去処分
強化ガスホース	15A×250L	1	撤去処分
台付自在水栓	13φ（水用）(ﾌﾚｷ継手 15A×250L共)	6	撤去処分
台付自在水栓	13φ（湯用）(ﾌﾚｷ継手 15A×250L共)	6	撤去処分
床上掃除口	COA 65	1	撤去処分
流し排水金物	50φ	2	撤去処分
流し台	L=2000	(2)	撤去(建築工事)



特記事項

1．▨ 部は撤去を示す。

（第2教棟）(改修前)1階介護実習室平面詳細図　S=1/50

・⬭ 内数字は、1FLの高さを示す。



特記事項

1．——— 実線は新設を示す。
2．- - - - 破線及び（ ）表記は既設を示す。
3．——=—— 部は既設管接続を示す。

（第2教棟）(改修後)1階スチーム教室平面詳細図　S=1/50

・⬭ 内数字は、1FLの高さを示す。

一級建築士　第344115号　高橋泰尚

令和6年度	工事番号・工事名	小松高第1号　愛媛県立小松高等学校第一教棟外内部改修工事	名　称	(第2教棟)(改修前後) 1階平面詳細図	S=1/50	M-06	愛媛県立小松高等学校